

B. BŪVAPJOMI

- | | |
|---|--|
| 1. Būvprojekta nosaukums (tehniskais projekts) | Komunistiskā terora upuru piemiņas memoriāls Torņakalnā, Rīgā, otrais posms – Komunistiskā terora upuru piemiņas memoriāla Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcija |
| 2. Pasūtītājs | Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas ielā 19, Rīgā |
| 3. Būvniecības klasifikācija | teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija |
| 4. Būvniecības vieta | Vilkaines iela 1, Rīga (54.grupa, 2022.grunts) |
| 5. Projektēšanas organizācijas | SIA „Arhitekta J.Pogas birojs” |
| 6. Objekts | Komunistiskā terora upuru piemiņas memoriāla Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcija |

KOPTĀME (paraugs)

| Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls) |
|---------|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 1 | MEMORIĀLA IZBŪVES DARBI | |
| | | Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 3% | |
| | | KOPĀ | |
| | | PVN 21% | |
| | | PAVISAM BŪVNICĪBAS IZMAKSAS | |

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (paraugs)

| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas Ls | Tai skaitā | | | Darbietilpība (c/h) |
|---------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | |
| 1 | 1-2 | STIKLA PANEĻI | | | | | |
| 2 | 1-3 | CEĻI, APZAĻUMOŠANA, LABIEKĀRTOŠANA | | | | | |
| 3 | 1-4 | ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS | | | | | |
| 4 | 1-5 | VIDEONOVĒROŠANA | | | | | |
| | | Kopā | | | | | |
| | | Virszdevumi 4% | | | | | |
| | | <i>t.sk. darba aizsardzībai</i> | | | | | |
| | | Peļņa 3% | | | | | |

| | |
|---|--|
| Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | |
| PAVISAM KOPĀ | |

LOKĀLĀ TĀME 1-2 STIKLA PANEĻI

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---------|--|----------------|----------|
| 1 | Stikla paneļu uzstādīšana 1500x2000mm, ar pamatiem un konstrukcijām | gb. | 7 |
| 2 | Pamatu betonēšana, ieskaitot zemes rakšanu, veidņu montāžu un demontāžu, B25 | m ³ | 3,5 |
| 3 | Stiegrošana ar armatūras stiegrām Ø12AIII | kg | 56 |
| 4 | Stiegrošana ar armatūras stiegrām Ø5BpI | kg | 21 |
| 5 | Vizuālās informācijas ievietošana stikla paneļos | gb. | 7 |