

LOKĀLĀ TĀME 1-3 CEĻI, APZAĻUMOŠANA, LABIEKĀRTOŠANA

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	CEĻI
	<u>Gājēju ceļi</u>			
1	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=15cm biezumā, fr.20/40	m ²	443	
2	Pamatnes izbūve no šķembu izsiju kārtas h=5cm	m ²	443	
3	Betona bruģakmens 100x100x8mm seguma izbūve	m ²	443	
	<u>Paplatinātā apmale</u>			
4	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=15cm biezumā, fr.20/40	m ²	27	
5	Pamatnes izbūve no šķembu izsiju kārtas h=5cm	m ²	27	
6	Betona bruģakmens 100x100x8mm seguma izbūve	m ²	27	
	<u>Granīta un betona apmale</u>			
7	Betona apmales BR 100.20.08 izbūve uz betona B15 pamatnes	m	405	
8	Granīta apmales atjaunošana no demontētām apmalēm	m	51	
9	Granīta apmales papildināšana ar jaunām apmalēm	m	330	
10	Esošās granīta apmales demontāža	m	51	
11	Esošā granīta bruģa seguma demontāža pie soliem	m ²	12	
	<u>Segums pie pieminēklā</u>			
12	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=20cm biezumā, fr.0/40	m ²	400	
13	Betona B15 slāņa izbūve 100mm biezumā, dēļu veidņos	m ³	20,00	
14	Betona slāņa stiegrošana ar armatūras sietiem	m ²	400	
15	Zāliena izveide no pievestās melnzemes 15 cm biezumā	m ²	60	
	<u>APZAĻUMOŠANA</u>			
16	Stādvieta sagatavošana un lapu kokaugu stādīšana	gb.	84	
	Papīra bērzs	gb.	7	
	Parastā klinšrozīte 'Abbotswood'	gb.	44	
	Parastā klinšrozīte 'Goldfinger'	gb.	33	
17	Stādvieta sagatavošana un skuju kokaugu stādīšana	gb.	131	
	Rietumu tūja 'Brabant'	gb.	131	
19	Stādījumu mulčēšana ar mizu-šķeldas kārtu	m ²	350	
20	Sagatavota auglīgā augsne	m ³	235	
21	Atsaites un mieti	kpl.	7	
22	Zāliena izveide no pievestās melnzemes 15 cm biezumā	m ²	2422	
23	Paklājzāliena izveide	m ²	430	
	<u>SOLIŅI</u>			
26	Soliņu remonts	kpl.	6	
27	Atkritumu urnas	kpl.	4	
	<u>ŽOGA REMONTS</u>			
28	Žoga krāsošana, remonts	m ²	80	