2.pielikums

iepirkuma „*Rīgas Brāļu kapu SVĒTĀS UGUNS terases iesēduma avārijas stāvokļa novēršana*"
(identifikācijas Nr. RPA 2012/5) nolikumam

Rīgas Brāļu kapu SVĒTĀS UGUNS terases iesēduma avārijas stāvokļa novēršanas darbu izmaksu finanšu piedāvājums – tāme

Nr.p.k.	Darbu, izdevumu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Kopējas izmaksas (Ls)			Summa
				Materiāli	Darba alga	Mehan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Būvlaukuma sagatavošana**						-
	Teritorijas pagaidu nožogojuma ierīkošana un noma (mobilais žogs)	t.m	100				
	Pagaidu ūdensvada pieslēgums	Kompl.	1				
	Būvtāfele izgatavošana un uzstādīšana	Kompl.	1.00				
1	kopā						
2	**Būvlaukuma uzturēšanas darbi**						
	Pārvietojamo WC uzstādīšana un noma (1 gab.)	mēn.	2				
	Strādnieku vagoniņu uzstādīšana un īre (1 gab.)	mēn.	2				
	Vagoniņu piegāde būvlaukuma un aizvešana	kompl.	1				
	Būvgružu iznešana, iekraušana, aizvešana	m3	14				
2	**kopā**						
3	**Demontāžas un zemes darbi**						
	Būvasu uznešana, ģeodēzijas pakalpojumi,digitālās izpildshēmas izgatavošana	kompl	1.00				
	Šūnakmens plākšņu saudzīga demontāža,pārvešana līdz 20 m attālumā,tsk. visi palīgdarbi	m2	495.00				
	Esošo pamatnes apsekošana, galīgi sadrupušo pamatnes daļu demontāža(`5% no kopējā apjoma)apjomi tiek precizēti pēc fakta	m3	31.00				
	Pamatnes izlidzināšana blietēšana,drenāžas slāņa ierīkošana ar granti un smilti apmēram 120 mm biezumā,	m3	37.30				