

LOKĀLĀ TĀME 1-3 CEĻI, APZAĻUMOŠANA, LABIEKĀRTOŠANA

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	<u>CEĻI</u>		
	<u>Gājēju ceļi</u>		
1	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=15cm biezumā, fr.20/40	m ²	443
2	Pamatnes izbūve no šķembu izsiju kārtas h=5cm	m ²	443
3	Betona bruģakmens 100x100x8mm seguma izbūve	m ²	443
	<u>Paplatinātā apmale</u>		
4	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=15cm biezumā, fr.20/40	m ²	27
5	Pamatnes izbūve no šķembu izsiju kārtas h=5cm	m ²	27
6	Betona bruģakmens 100x100x8mm seguma izbūve	m ²	27
	<u>Granīta un betona apmale</u>		
7	Betona apmales BR 100.20.08 izbūve uz betona B15 pamatnes	m	405
8	Granīta apmales atjaunošana no demontētām apmalēm	m	51
9	Granīta apmales papildināšana ar jaunām apmalēm	m	330
10	Esošās granīta apmales demontāža	m	51
11	Esošā granīta bruģa seguma demontāža pie soliem	m ²	12
	<u>Segums pie pieminekļa</u>		
12	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=20cm biezumā, fr.0/40	m ²	400
13	Betona B15 slāņa izbūve 100mm biezumā, dēļu veidņos	m ³	20,00
14	Betona slāņa stiegrošana ar armatūras sietiem	m ²	400
15	Zāliena izveide no pievestās melnzemes 15 cm biezumā	m ²	60
	<u>APZAĻUMOŠANA</u>		
16	Stādvieta sagatavošana un lapu kokaugu stādīšana	gb.	84
	Papīra bērzs	gb.	7
	Parastā klinšrozīte 'Abbotswood'	gb.	44
	Parastā klinšrozīte 'Goldfinger'	gb.	33
17	Stādvieta sagatavošana un skuju kokaugu stādīšana	gb.	131
	Rietumu tūja 'Brabant'	gb.	131
19	Stādījumu mulčēšana ar mizu-šķeldas kārtu	m ²	350
20	Sagatavota auglīgā augsne	m ³	235
21	Atsaites un mieti	kpl.	7

22	Zāliena izveide no pievestās melnzemes 15 cm biezumā	m ²	2422
23	Paklājzāliena izveide	m ²	430
	<u>SOLIŅI</u>		
26	Soliņu remonts	kpl.	6
27	Atkritumu urnas	kpl.	4
	<u>ŽOGA REMONTS</u>		
28	Žoga krāsošana, remonts	m ²	80