

# LOKĀLĀ TĀME 1-3 CEĻI, APZAĻUMOŠANA, LABIEKĀRTOŠANA

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv	Daudz
	<u>CEĻI</u>		
	<u>Ceļa zīmes</u>		
1	Esošo ceļa zīmju demontāža	kpl.	2
2	Jaunu ceļa zīmju uzstādīšana	kpl.	5
	<u>Gājēju ceļi</u>		
3	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=15cm biezumā, fr.20/40	m <sup>2</sup>	443
4	Pamatnes izbūve no šķembu izsiju kārtas h=5cm	m <sup>2</sup>	443
5	Betona bruģakmens 100x100x8mm seguma izbūve	m <sup>2</sup>	443
6	Esošās grunts slāņa norakšana un izvešana	m <sup>3</sup>	237,5
	<u>Paplašinātā apmale</u>		
7	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=15cm biezumā, fr.20/40	m <sup>2</sup>	27
8	Pamatnes izbūve no šķembu izsiju kārtas h=5cm	m <sup>2</sup>	27
9	Betona bruģakmens 100x100x8mm seguma izbūve	m <sup>2</sup>	27
10	Metāla režģa uzstādīšana, vietās, kur bruģakmens seguma izbūvi traucē esošo koku saknes	gab.	5
	<u>Granīta un betona apmale</u>		
11	Betona apmales BR 100.20.08 izbūve uz betona B15 pamatnes	m	405
12	Granīta apmales atjaunošana no demontētām apmalēm	m	51
13	Granīta apmales papildināšana ar jaunām apmalēm	m	330
14	Esošās granīta apmales demontāža	m	51
15	Esošā granīta bruģa seguma demontāža pie soliem	m <sup>2</sup>	12
	<u>Segums pie pieminekļa</u>		
16	Blietētu dolomīta šķembu pamata izbūve h=20cm biezumā, fr.0/40	m <sup>2</sup>	400
17	Betona B15 slāņa izbūve 100mm biezumā, dēļu veidņos	m <sup>3</sup>	40
18	Betona slāņa stiegrošana ar armatūras sietiem	m <sup>2</sup>	400
19	Zāliena izveide no pievestās melnzemes 15 cm biezumā	m <sup>2</sup>	60
	<u>APZAĻUMOŠANA</u>		
20	Stādvieta sagatavošana un lapu kokaugu stādīšana	gb.	84
	Papīra bērzs	gb.	7
	Parastā klinšrozīte 'Abbotswood'	gb.	44
	Parastā klinšrozīte 'Goldfinger'	gb.	33
21	Stādvieta sagatavošana un skuju kokaugu stādīšana	gb.	131
	Rietumu tūja 'Brabant'	gb.	131
22	Stādījumu mulčēšana ar mizu-šķeldas kārtu	m <sup>2</sup>	350
23	Sagatavota auglīgā augsne	m <sup>3</sup>	235
24	Atsaites un mieti	kpl.	7
25	Zāliena izveide no pievestās melnzemes 15 cm biezumā, esošās grunts virskārtas nomaīņa	m <sup>2</sup>	2658