

4	Jumta seguma un jumta loga izveidošana, parapeta apdare		
4.1.	Jumta slīpuma izveidošana ar keramzīdu vai vieglbetonu	m2	43.00
	-vieglbetons	m3	5.20
	-palīgmateriāli	k-ts	1.00
4.2.	Jumta seguma izveidošana ar divām kārtām ruberoīda, ieskaitot parapeta un iekšējo vertikālo plakņu apdari	m2	36.00
	-apakšklājs (k=1,15)	m2	41.40
	-augšklājs (k=1,15)	m2	41.40
	-palīgmateriāli	k-ts	1.00
4.3.	Jumta parapetu jauna apdare ar vara skārdu ,b=400	m2	9.50
4	Kopā		
5	Ailes		
5.1.	Virsgaismas loga ar trieciendrošu stikla (izmēri 3000x1500) pārsegumu ierīkošana uz metāla profiliem t.sk. visi palīgmateriāli	m2	4.50
5.2.	Esošo portāla durvju -vārtu attīrīšana no korozijas, apstrāde ar pretkorozijas sastāvu un krāsošana ar izturīgu emaljas krāsu	kompl	1.00
5.3.	Jauno loga bloku izgatavošana pēc esoša parauga ,uzstādīšana t.sk visi palīgmateriāli	kompl	1.00
5.4.	Dekoratīvas restes izgatavošana pēc esoša parauga ,montāža	kompl.	1.00
5	Kopā		
6	Grīdas		
6.1.	Grunts bļietēšana	m2	25.00
6.2.	Smilšu pamatkārtas izveidošana līdz 120 mm biezumā t.sk.	m2	25.10
	-smilts	m3	3.50
6.3.	Šķembu pamatojuma ierīkošana 100 mm biezumā t.sk.	m2	25.00
	-šķembas	m3	3.10
6.4.	Hidroizolācijas ierīkošana t.sk.	m2	25.00
	-plēve(k=1,15)	m2	28.80
6.5.	Stiegrota dzelzsbetona pamatojuma ierīkošana 50 mm biezumā t.sk.	m2	25.00
	-armatūras siets 4/150/150 (k=1,15)	m2	28.90
	-betons B20(k=1,1)	m3	1.30
	-palīgmateriāli	k-ts	1.00
6.6.	Grīdas seguma ierīkošana no zviedru granīta (30-40 mm biezumā ,600x600,divu toņu zviedru granīts, virsmas apdare-dedzināta)	m2	25.00
	-zviedru granīts Grey Bohus	m2	25.00
	-palīgmateriāli	k-ts	1.00
6	Kopā		